

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ПАО «Ставропольский завод АТО»

С.Ж.Айзатуллин



РАЗЪЯСНЕНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

на выполнение работ по устройству подъездных путей к АБК для нужд Публичного акционерного общества «Ставропольский завод АТО»

	Наименование работ	количество ед.изм.	
1	Планировка территории, с частичным снятием старого асфальтового покрытия: - толщина снятия асфальтового покрытия. - площадь снятия асфальтового покрытия	100 мм 350 кв.м.	
2	Демонтаж и установка колодца: - тип колодца - диаметр демонтируемого колодца - диаметр нового колодца	бетонный для бытовых стоков 1000 мм 1000 мм	
3	Установка ливневки (шир.15 см) с бетонным основанием к колодцу: - марка лотков	полимербетонные водоотводящие с чугунной решеткой для автостоянок	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.	м2	750
5	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 Мпа (700 кгс/см ²) однослойных	м2	750
6	Устройство покрытия выравнивающим слоем основание асфальтовой крошкой	м2	750
7	Проливка швов битумной эмульсией	м2	750
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м ³)	м2	750